

PRZEDMIAR

INWESTOR : Powiat Żyrardowski
ADRES INWESTORA : 96-300 Żyrardów , ul.Limanowskiego 45

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala nr7			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	5,75*4,5+(5,75*3,52)*2+(4,5*3,52)*2+5,75*1,4+(5,75*3,52)*2+(1,4*3,52)*2+3*6+(6*3,52)*2+(3*3,52)*2	m ²	237,781	
				RAZEM	237,781
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	5,75*4,5+(5,75*3,52)*2+(4,5*3,52)*2+5,75*1,4+(5,75*3,52)*2+(1,4*3,52)*2+3*6+(6*3,52)*2+(3*3,52)*2	m ²	237,781	
				RAZEM	237,781
3	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.1	1401-05	5,75*4,5+(5,75*3,52)*2+(4,5*3,52)*2+5,75*1,4+(5,75*3,52)*2+(1,4*3,52)*2+3*6+(6*3,52)*2+(3*3,52)*2	m ²	237,781	
				RAZEM	237,781
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-08	Krotność = 2 (0,5*2,5)*3	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
2		Sala nr6			
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	2,8*4,65+(2,8*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+2,7*4,65+(2,7*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+1,2*5,60+(1,2*3,52)*2+(5,6*3,52)*2+2,8*6,3+(2,8*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	266,063	
				RAZEM	266,063
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2,8*4,65+(2,8*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+2,7*4,65+(2,7*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+1,2*5,60+(1,2*3,52)*2+(5,6*3,52)*2+2,8*6,3+(2,8*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	266,063	
				RAZEM	266,063
7	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.2	1401-05	2,8*4,65+(2,8*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+2,7*4,65+(2,7*3,52)*2+(4,65*3,52)*2+1,2*5,60+(1,2*3,52)*2+(5,6*3,52)*2+2,8*6,3+(2,8*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	266,063	
				RAZEM	266,063
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.2	1209-08	Krotność = 2 (0,5*2,5)*3	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
9	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.2	1402-06	Krotność = 2 2,7*3,5	m ²	9,450	
				RAZEM	9,450
3		Sala nr5			
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	200,760	
				RAZEM	200,760
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	200,760	
				RAZEM	200,760
12	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
d.3	1401-05	6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ²	200,760	
				RAZEM	200,760
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.3	1209-08	Krotność = 2 (0,5*2,5)*3	m ²	3,750	
				RAZEM	3,750
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
d.3	2003-03	4,50*3,52+5,50*3,52	m ²	35,200	
				RAZEM	35,200
15	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.3	1402-06	Krotność = 2 4,50*3,52+5,50*3,52	m ²	35,200	
				RAZEM	35,200
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.3	1104-02	(0,9*2,1)*2	m ²	3,780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 2 d.3 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (0,9*2,1)*2	m ² m ²	RAZEM 3,780	3,780
4		Sala nr4		RAZEM	3,780
18	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ² m ²	200,760 RAZEM	200,760
19	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ² m ²	200,760 RAZEM	200,760
20	KNNR 2 d.4 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 6,30*5,5+(6,30*3,52)*2+(5,50*3,52)*2+2,90*6,30+(2,90*3,52)*2+(6,30*3,52)*2	m ² m ²	200,760 RAZEM	200,760
21	KNR-W 4-01 d.4 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Krotność = 2 (0,5*2,5)*3	m ² m ²	3,750 RAZEM	3,750
22	KNR-W 2-02 d.4 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 4,50*3,52+5,50*3,52	m ² m ²	35,200 RAZEM	35,200
23	KNNR 2 d.4 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych Krotność = 2 4,50*3,52+5,50*3,52	m ² m ²	35,200 RAZEM	35,200
24	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (0,9*2,1)*2	m ² m ²	3,780 RAZEM	3,780
25	KNNR 2 d.4 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (0,9*2,1)*2	m ² m ²	3,780 RAZEM	3,780
5		Roboty elektryczne w salach			
26	kalk. własna d.5	Dodatkowe gniazda elektryczne w salach / kucie bruzd , montaż przewodów i osprzętu/ 4	kpl. kpl.	4,000 RAZEM	4,000
27	kalk. własna d.5	Zabudowa meblowa skrzynek rozdzielczych i centrali telefonicznej zamykana na klucz 2	kpl. kpl.	2,000 RAZEM	2,000
28	kalk. własna d.5	Demontaż sieci LAN położonej w korytkach na podłodze i ścianach 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
6		Korytarz			
29	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 41*3,2+3,6*1,6	m ² m ²	136,960 RAZEM	136,960
30	KNNR-W 3 d.6 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 41*3,2+(41*3,52)*2+(3,2*3,52)*2+3,60*1,60+(3,60*3,52)*2+(1,60*3,52)*2	m ² m ²	484,736 RAZEM	484,736
31	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41*3,2+(41*3,52)*2+(3,2*3,52)*2+3,60*1,60+(3,60*3,52)*2+(1,60*3,52)*2	m ² m ²	484,736 RAZEM	484,736
32	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2 41*3,2+(41*3,52)*2+(3,2*3,52)*2+3,60*1,60+(3,60*3,52)*2+(1,60*3,52)*2	m ² m ²	484,736 RAZEM	484,736
33	KNNR 2 d.6 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 41*3,2+(41*3,52)*2+(3,2*3,52)*2+3,60*1,60+(3,60*3,52)*2+(1,60*3,52)*2	m ² m ²	484,736 RAZEM	484,736

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.6	KNR-W 4-01 0353-03 analogia	Wykucie z muru nieczynnego hydrantu wewnętrznego oraz starej rozdzielni	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.6	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,5*0,5*0,3+0,5*0,5*0,3	m ³		
			m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
36 d.6	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,50*3,40	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
37 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1,50*3,40	m ²	5,100	
				RAZEM	5,100
38 d.6	KNR 2-02 0410-01 analogia	Zabezpieczenie drzwi do piwnicy poprzez przykręcenie płyty OSB	m ²		
		1,20*3,70	m ²	4,440	
				RAZEM	4,440
39 d.6	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		20	gniazd.	20,000	
				RAZEM	20,000
40 d.6	KNR 4-01 0206-02	Betonowanie poduszek betonowych gr. 25cm pod belki stalowe	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
41 d.6	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
		5*1,5*2	m	15,000	
				RAZEM	15,000
42 d.6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - dla powiększenia otworów drzwiowych	m ³		
		5*0,38*2*0,15	m ³	0,570	
				RAZEM	0,570
43 d.6	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		0,9*2,1*5	m ²	9,450	
				RAZEM	9,450
44 d.6	KNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		0,9*2,1*5	m ²	9,450	
				RAZEM	9,450
7		Łazienka			
45 d.7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
46 d.7	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.7	KSNR 4 0213-06	Brodziki z baterią natryskową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.7	kalk. własna	Drążki prysznicowe z zasłoną do brodzików natryskowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
49 d.7	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod rury cwu	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
50 d.7	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Rury wody ciepłej od brodzików do termy	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
51 d.7	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.7	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
53 d.7	KNR-W 4-01 0809-11	Uzupełnienie ścian o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek 20x20 cm na kleju - po robotach instalacyjnych	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
54 d.7	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - przepierzenia z płyt GK nad brodzikami do sufitu	m ²		
		6*1,7+1,2*1,7*6	m ²	22,440	
				RAZEM	22,440
55 d.7	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		6*1,7+1,2*1,7*6	m ²	22,440	
				RAZEM	22,440
56 d.7	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²		
		0,7*2,1*9	m ²	13,230	
				RAZEM	13,230
57 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		11,80*3,30+(11,80*1,5)*2+(3,30*1,5)*2	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
58 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		11,80*3,30+(11,80*1,5)*2+(3,30*1,5)*2	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
59 d.7	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		11,80*3,30+(11,80*1,5)*2+(3,30*1,5)*2	m ²	84,240	
				RAZEM	84,240
60 d.7	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - w kabinach brodzikowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000